



GARA D'APPALTO PER FORNITURA ATTREZZATURA CENTRO DI VERIFICA

Prot. 814/2023

RICHIESTA D'OFFERTA

Il Comprensorio di Caccia PREALPI BERGAMASCHE con sede in Bergamo, via San Giovanni Bosco 47 (entrata Via F. dell'Orto), con delibera del Comitato di Gestione n° 50/23 del 12 dicembre 2023, bandisce gara d'appalto per la fornitura attrezzature realizzazione Centro Verifica/Sosta Foresto Sparso:

alle seguenti condizioni d'appalto

- L'offerta espressa in Euro dovrà essere comprensiva di imballo e trasporto da effettuare con mezzi idonei. Imballo e trasporto si intendono a carico della ditta fornitrice.
- Nel caso in sede d'offerta fosse dichiarata l'indisponibilità della fornitura totale il CAC si riserva la facoltà di stipulare appalti parziali a più ditte; nel caso di offerta in aumento rispetto alla cifra stimata in delibera, il Comitato di Gestione si riserva di annullare la procedura di aggiudicazione.
- Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario entro trenta giorni dal ricevimento della fattura; gli importi relativi ad oneri fiscali espressi in fattura (IVA) sono a carico dell'acquirente.
- L'offerta dovrà essere redatta in carta semplice ed essere inviata alla sede del CAC PREALPI BERGAMASCHE, Via S. Giovanni Bosco 47 24126 Bergamo in busta chiusa sigillata entro la data del **12.01.2024**. In caso di mancata accettazione, anche parziale delle condizioni che regolano l'appalto, l'offerta non sarà tenuta in considerazione.
- I rapporti commerciali fra il CAC e la Ditta aggiudicatrice saranno regolati dalla stipula di regolare contratto.
- Risultano parte integrante del bando gli allegati di cui ai punti all. A (appalto fornitura Centro Verifica-sosta Foresto Sparso) all. B (piantine e foto).

Bergamo il 19 dicembre 2023



Il Presidente del Comitato di Gestione
Volpi Maurizio

Appalto Fornitura attrezzature Centro verifica-sosta Foresto Sparso

Per la realizzazione del centro di verifica-sosta di Foresto Sparso via Dosso dell'Era n.1 dovranno essere fornite ed installate in loco le seguenti attrezzature/dispositivi per gestione carcasse ungulati prelevati in caccia di selezione;

1. Cella Frigorifera dim. 1.5x3 mt h=2,60 mt con guide interne come rappresentate nella piantina allegata per stoccaggio movimentazione animali su due file lato lungo e nr.4 interscambi fra lati lunghi. H interna guide circa 2,2 mt, dotata di una porta frontale lato corto e di un sistema di refrigerazione in grado di mantenere temperatura fra 0 e 10 °C, con sistema di illuminazione interno e sistema di regolazione della temperatura.
2. Cella Frigorifera dim. 1.5x3 mt h=3,20 mt con guide interne come rappresentate nella piantina allegata per stoccaggio movimentazione animali su due file lato lungo e nr.4 interscambi fra lati lunghi. H interna guide circa 2,8 mt, dotata di una porta frontale lato corto e di un sistema di refrigerazione in grado di mantenere temperatura fra 0 e 10 °C con sistema di illuminazione interno e sistema di regolazione della temperatura.
3. Le due celle potranno essere mantenute in temperatura da un solo sistema di refrigerazione che dovrà garantire il mantenimento delle temperature richieste in qualsiasi condizione di temperatura esterna, il sistema stesso dovrà consentire se necessario il funzionamento anche solo di una cella a scelta fra le due alimentate, le celle dovranno garantire un isolamento tale da ridurre al minimo la dispersione di freddo all'interno delle stesse ed il mantenimento della temperatura di 0°C all'interno con temperature esterne anche di 50°C.
4. Cella Frigorifera collocata all'esterno del fabbricato (parzialmente riparata) con sistema di refrigerazione indipendente per mantenimento scarti di lavorazione a temperature da 0 a 10 °C con dimensioni consone ad accogliere nr.2 cassoni ermetici pallettizzabili per smaltimento visceri/scarti di lavorazione (di vostra fornitura), le dimensioni della cella e l'apertura relativa, dovranno essere compatibili con lo stoccaggio dei nr.2 cassoni forniti per il contenimento dei visceri. (dim. Max 1.8x1.4 mt x 1,8 h da verificare in sito).
5. Sistema di guide aeree esterne alle celle frigorifere con sviluppo di circa 15 mt per movimentazione trattamento animali con portata max P=250 Kg come da piantina allegata, con sistema di sostegno fissato a terra o sospeso da verificare tramite sopralluogo in sito e verifica portata struttura esistente. Lo sviluppo ed il posizionamento dovranno essere fatti indicativamente come riportato nella piantina allegata, le guide di entrata delle due celle avranno altezze differenti circa 2,2 mt e 2,8 mt; pertanto, andrà previsto un tratto in discesa/salita per compensare le altezze ma con pendenza che consenta la movimentazione manuale delle carcasse di animali, senza eccessivi sforzi da parte dei rilevatori biometrici. Il sistema di guide

dovrà prevedere nella zona di eviscerazione un paranco di sollevamento, una bilancia di pesatura con azionamento/rilevamento elettronico a distanza ben visibile da terra e una zona di divaricazione degli animali con peso max previsto di 250 Kg. Il sistema di guide per la movimentazione delle carcasse degli animali trattati, dovrà garantire una volta issata la carcassa con il paranco dedicato sulle guide, la pesatura e la movimentazione delle stesse su tutto il percorso che porta alle celle, ed al loro interno, senza soluzione di continuità e senza interruzioni in modo tale che la carcassa possa essere movimentata agevolmente dagli operatori addetti al loro posizionamento senza mai dover essere tolta dalle guide.

6. Fornitura di nr.2 cassoni ermetici con coperchio idonei allo stoccaggio dei visceri e degli scarti della lavorazione da collocare nella cella esterna con dimensioni di circa 1,2x1x1,5h pallettizzabili e resistenti agli urti, con ruote direzionali per eventuale movimentazione manuale ed in materiale resistente e adatto allo scopo.
7. Una serie di divaricatori per carcasse di animali (nr.30) e serie di ganci per trasporto su guide di movimentazione (nr.30) di portata max 250 Kg in materiale idoneo per trattamento carne ad uso alimentare.
8. Fornitura di nr.1 tavolo di acciaio con piano in teflon di grandezza circa dim. 2,50x1,20x1 h mt munito di ruote direzionali per la movimentazione.
9. Fornitura nr.2 armadietti in acciaio per cambio vestiario e stoccaggio materiale vario dim. 1x0,8x2mt h con chiusura a chiave o lucchetto.
10. Fornitura di nr.1 Frigorifero per stoccaggio campioni biologici per analisi da parte di ATS con temperatura di mantenimento da 0 a 10 °C, con dimensioni di circa 0,55x0,55x1 mt h. e alimentazione a 220Volt

Importo complessivo fornitura IVA esclusa €.....

- I lavori devono essere portati a termine e collaudati entro 90 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione della gara d'appalto.

Allegati tecnici:

- Piantina collocazione Celle Frigorifere Sistema guide e Sistema sollevamento pesatura divaricazione animali trattati
- Piantina Locale esistente
- Fotografie/illustrazioni dispositivi vari richiesti.
- per eventuale sopralluogo in loco contattare referente Sig. Pauzzi Michele tel.340-2416331 Foresto Sparso (Bg) Via Dosso dell'Era n.1
- Per dettagli tecnici amministrativi offerta economica responsabile CAC Prealpi Sig. Malighetti Matteo 334-1983161



























